

ZAKRES ZAMÓWIENIA

roboty podobne

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Nowe Miasto Lubawskie - Uzdowo - Rozdroże- DK7/Węzeł Nidzica Południe/ lok. 83+300 - 84+050 (Rybno) Roboty podobne					
Lp			opis	jednostka	Ilość
		D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
1		D-00.00.00	Utrzymanie objazdów/przejazdów, organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót	ryczałt	1,00
	45233300-2	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	45233000-9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
2		D-04.01.01	Wykonanie korytowania do 53 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod koryto wraz z odwiezieniem urobku	m2	50,00
3		D-04.04.02	Podbudowa pod nawierzchnię zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm (zjazdu i skrzyżowania)	m2	50,00
4			Warstwa odsączająca pod nawierzchnię zjazdu z kruszywa naturalnego gr. 25 cm (zjazdu i skrzyżowania)	m2	50,00
5			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na jezdni DW 538, mechanicznie lok. 83+100 - 84+050 (750,0*6,5)= 4 875,0[m2] [m2]	m2	4 875,00
6			Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na jezdni DW 538, mechanicznie lok. 83+100 - 84+050 (750,0*6,5)*2= 9 750 [m2]	m2	9 750,00
	45233220-7	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	45233000-9	D-05.03.05A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna	x	x
7			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na jezdni DW538, dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm DW 538, mechanicznie lok. 83+100 - 84+050 (750,0*6,5)= 4 875,0[m2]	m2	4 875,00
8			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na zjazdach skrzyżowaniach , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	400,00
9			Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na zjazdach , , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	400,00
10		D - 05.03.05b	Wykonanie profilowania z betonu asfaltowego AC 16 W na całej szerokości jezdni średnio 100 kg/m2	Mg	487,50
	45233223-8	D-05.03.11	Recykling (frezowanie)	x	x

12			- frezowanie nawierzchni asfaltowych jezdni GR 7 CM DW538 na zimno, z z wbudowaniem destruktu w pobocze w odl 6 km od Rybna lok. 83+100 - 84+050 (750,0*6,5)= 4 875,0[m2] [m2]	m2	4 875,00
	45233300-2	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
		D - 06.03.01	Ścinanie poboczy	x	x
13			wykonanie ścinki poboczyśr. szerokość 1,0 m z utylizacją urobku (400)[m2]	m2	400,00
14			Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp, śr. grubość namułu 25 cm	m	100,00
15			Oczyszczenie rur przepustów wraz z utylizacją urobku	m	50,00
	45112330-7	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp	x	
16		D - 06.03.01	Pobocza ulepszone z kruszywa łamanego 0/31,5 szer. 1,0 m gr. 9 cm (600)[m2]	m2	200,00
			Regulacja wysokościowa krat i studni	szt	18,00
	45233290-8	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG	x	x
	45233221-4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x
17			Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)	m2	385,00
Remont chodnika-Rybno					
			ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x
19			Rozbiórka krawężników na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem i utylizacją	m	100,00
20			Rozbiórka obrzeży chodnikowych wraz z wywozem i utylizacją	m	100,00
21			Rozbiórka kostki betonowej gr. 6 cm wraz z złożeniem na paletach (palety wykonawcy)	m2	200,00
	45233300-2	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
	45233252-0	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych	x	x
22			Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	100,00
	45233253-7	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	x	
23			Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	100,00
24	45233000-9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	x	x
25			Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	200,00
26			Warstwa odsączająca z piasku pod nawierzchnię z kostki śr gr. 10 cm -uzupełnienie różnic wysokościowych	m2	200,00
			POMIARY GEODEZYJNE	x	x
27			Wykonanie mapy powykonawczej	kpl	1,00

