

## KOSZTORYS OFERTOWY

### roboty podstawowe

<b>Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Nowe Miasto Lubawskie - Uzdowo - Rozdroże-DK7/Węzeł Nidzica Południe/lok. 82+003-83+300 ( Rybno)</b> <b>Roboty podstawowe</b>							
Lp			opis	jednostka	Ilość	cena jedn.	Wartość
		<b>D-00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	x	x	x	<b>0,00</b>
1		D-00.00.00	Utrzymanie objazdów/przejazdów, organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót	ryczałt	1,00		0,00
	<b>45233300-2</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	<b>0,00</b>
	45233000-9	D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	x	x	x	x
2		D-04.01.01	Wykonanie korytowania do 53 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod koryto wraz z odwiezieniem urobku zjazdu w lok: - 82+022P-5,0m2 - 82+125P - 10 ,0 m2 - 82+194 P 15,0 m2	m2	30,00		0,00
3		D-04.04.02	Podbudowa pod nawierzchnię zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm (zjazdu i skrzyżowania) obmiar jak poz nr 2	m2	30,00		0,00
4			Warstwa odsączająca pod nawierzchnię zjazdu z kruszywa naturalnego gr. 25 cm (zjazdu i skrzyżowania) obmiar jak poz nr 2	m2	30,00		0,00
5			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na jezdni DW 538, mechanicznie lok. 82+003-83+100 ( 416,0*5,0+377,0*6,2+307,0*6,5+200,0*7,0 + 300,0 m2=8 112,9 )m2]	m2	8 112,90		0,00
6			Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na jezdni DW 538, mechanicznie lok. 82+003-83+100 [( 416,0*5,0+377,0*6,2+307,0*6,5 + 300,0 m2 )] *2= 16 225,8[m2]	m2	16 225,80		0,00
	<b>45233220-7</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	<b>0,00</b>
	45233000-9	D-05.03.05A	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna</b>	x	x	x	x
7			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na jezdni DW538, dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm DW 538, mechanicznie lok. 82+003-83+100 ( 416,0*5,0+377,0*6,2+307,0*6,5+200,0*7,0 + 300,0 m2=8 112,9 )m2]	m2	8 112,90		0,00
8			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na zjazdach i skrzyżowaniach , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	250,00		0,00
9			Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na zjazdach , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	150,00		0,00
10		D - 05.03.05b	Wykonanie profilowania z betonu asfaltowego AC 16 W na całej szerokości jezdni średnio 100 kg/m2	Mg	812,00		0,00
	<b>45233223-8</b>	<b>D-05.03.11</b>	<b>Recykling (frezowanie)</b>	x	x	x	x
11			- Korekcyjne frezowanie nawierzchni asfaltowych jezdni DW538 na zimno, z wbudowaniem destruktu w pobocze w odl 6 km od Rybna 82+000-82+298 298*5=1490[m2]	m2	1 490,00		0,00

12			- frezowanie nawierzchni asfaltowych jezdni GR 7 CM DW538 na zimno, z z wbudowaniem destruktu w pobocze w odl 6 km od Rybna 82+298 - 83+300	m2	6 622,90		0,00
	<b>45233300-2</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	<b>0,00</b>
		<b>D - 06.03.01</b>	<b>Ścinanie poboczy</b>	x	x	x	x
13			wykonanie ścinki poboczyśr. szerokość 1,0 m z utylizacją urobku (400)[m2]	m2	400,00		0,00
14			Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp, śr. grubość namułu 25 cm	m	350,00		0,00
15			Oczyszczenie rur przepustów wraz z utylizacją urobku	m	50,00		0,00
	45112330-7	D-06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp</b>	x		x	x
16		D - 06.03.01	Pobocza ulepszone z kruszywa łamanego 0/31,5 szer. 1,0 m gr. 9 cm (600)[m2]	m2	600,00		0,00
			Regulacja wysokościowa krat i studni	szt	8,00		0,00
	<b>45233290-8</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG</b>	x	x	x	<b>0,00</b>
	45233221-4	D-07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>	x	x	x	x
17			Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)	m2	380,00		0,00
<b>Remont wpustów ulicznych</b>							<b>0,00</b>
18			Rozebranie istniejących wpustów ulicznych w zakresie pokrywy betonowej i rusztu żeliwnego następnie dołożenie nowych pokryw betonowych na kręgi betonowe fi 500 i nowych rusztów żeliwnych z dopasowaniem wysokościowym	szt	11		0,00
<b>Remont chodnika-Rybno</b>							<b>0,00</b>
			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	x	x	x	x
19			Rozbiórka krawężników na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem i utylizacją	m	500,00		0,00
20			Rozbiórka obrzeży chodnikowych wraz z wywozem i utylizacją	m	500,00		0,00
21			Rozbiórka kostki betonowej gr. 6 cm wraz z złożeniem na paletach (palety wykonawcy)	m2	1 000,00		0,00
	<b>45233300-2</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
	45233252-0	D-08.01.01b	<b>Ustawienie krawężników betonowych</b>	x	x	x	x
22			Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	500,00		0,00
	45233253-7	D-08.03.01	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>	x			
23			Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	500,00		0,00
24	45233000-9	D-05.03.23a	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników</b>	x	x	x	x
25			Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1 000,00		0,00
26			Warstwa odsączająca z piasku pod nawierzchnią z kostki śr gr. 10 cm -uzupełnienie różnic wysokościowych	m2	1 000,00		0,00
			<b>POMIARY GEODEZYJNE</b>	x	x	x	
27			Wykonanie mapy powykonawczej	kpl	1,00		0,00
<b>Razem netto</b>							<b>0,00</b>
<b>Podatek Vat</b>							<b>0,00</b>
<b>Razem brutto</b>							<b>0,00</b>

Sporządził:.....